

INWESTOR: GMINA RADZANÓW
06-540 RADZANÓW
PLAC PIŁSUDSKIEGO 26

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bieżany na dz. ew.nr 32, 55 i 511/2

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1.	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,7888	788,8 mb
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9			
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
2.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	2681,92	788,8x3,4=2681,92 m2
3	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
3.2		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,3-0,5 kg/m2	m2	2524,16	788,8x3,2=2524,16 m2
4	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
4.1		WZMOCNIENIE ISTN. PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 STAB. MECH.	Mg	109,33	788,8x3,5x15% pow.drogi x śr 12cm = 49,6944 m3x2,2Mg = 109,33Mg
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
5		NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ	-	-	-
5.1	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 16W - WARSTWA WIAŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	2445,28	788,8x3,1=2445,28 m2
5.2	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	2366,40	788,8x3,0=2366,40 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	D.06.03.01	WYKONANIE OPORU Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31,5 O GR. 8 CM	m2	315,52	788,8x0,2x2 = 315,52 m2

Data opracowania: GRUDZIEŃ 2022 r.

WÓJT

mgr Przemysław Pakuszewski

mgr inż. Piotr Pakieła
Upr. nr MAZ/0205/PBD/17

Kosztorysant: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej