

INWESTOR: GMINA RADZANÓW
06-540 RADZANÓW
PLAC PIŁSUDSKIEGO 26

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Matusy na dz. ew.nr 146

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1.	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,37298
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
2	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
2.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	372,98x5,0 = 1864,90 m2
	D.04.04.02.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-
3		WZMOCNIENIE ISTN. PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH.	Mg	372,98x3,5x15% pow.drogi x śr.12cm = 23,498 m3x2,2Mg = 51,70Mg
4	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-
4.1		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY WIAŻĄCEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	372,98x3,8=1417,32 m2
4.2		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	372,98x3,5=1305,43 m2
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
5		NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ	-	-
5.1	D.05.03.05a	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 16W - WARSTWA WIAŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	372,98x3,7=1380,03 m2
5.2	D.05.03.05b	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI MINERALNO ASFALTOWEJ AC 11S - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 3 CM	m2	372,98x3,5=1305,43 m2
		D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6		WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA NATURALNEGO	-	-
6.1	D.06.03.01	WYKONANIE POBOCZY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH O GR. 10 CM	m2	372,98x0,75x2 = 559,47 m2

Piotr Pakiela

mgr inż. Piotr Pakiela
Upr. nr MAZ/0205/PBD/17

Uprawnienia budowlane do projektowania
bcz ograniczeń w specjalności drogowej

WOJT

mgr Przemysław Pakuszewski