

Radzanów, 17.01.2022r.

RIN.271.7.2021.JR

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Radzanów

ul. Plac Piłsudskiego 26

06-540 Radzanów

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na „*Przebudowę i modernizację Placu Piłsudskiego w Radzanowie*” – nr ogłoszenia 2021/BZP 00329976/01, 2022/BZP 00008380/01, 2022/BZP 00011065/01.

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia: 10.01.2022r.

**Pytanie 1**

Czy w ramach wyżej wymienionego zadania należy zdemontować napowietrzną sieć elektroenergetyczną nN 0,4 kV oraz wykonać nową linię kablową wraz z przyłączami do budynków?

**Odpowiedź na pytanie 1**

Nie zakłada się

**Pytanie 2**

Czy w ramach wyżej wymienionego zadania należy zdemontować starą sieć wodociągową, wraz z przyłączami do budynków oraz wykonać nową sieć wodociągową z przyłączami do budynków?

**Odpowiedź na pytanie 2**

Przewiduje się wymianę fragmentów starej sieci wodociągowej w zależności od jej stanu technicznego

**Pytanie 3**

Czy w ramach wyżej wymienionego zadania należy wykonać automatyczny system nawadniania całego terenu zielonego?

**Odpowiedź na pytanie 3**

Tak

**Pytanie 4**

Czy w ramach wyżej wymienionego zadania istnieje możliwość podłączenia zaprojektowanej kanalizacji deszczowej do nowo budowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej?

#### **Odpowiedź na pytanie 4**

Za zgodą Zarządcy drogi

#### **Pytanie 5**

Prace budowlane prowadzone będą na terenie objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Prosimy o informację, czy w związku z powyższym prowadzone były badania archeologiczne? Budowa nowej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, oraz sieci elektroenergetycznej wymaga nadzoru archeologicznego, a w przypadku odkryć archeologicznych badań, które mogą spowodować wstrzymanie prac?

#### **Odpowiedź na pytanie 5**

Nie były prowadzone badania archeologiczne

#### **Pytanie 6**

Koncepcja zagospodarowania terenu zakłada nowe nasadzenia w postaci drzew na chodniku wzdłuż drogi. Szerokość proponowanego chodnika wynosi ok. 2,2m . Nie ma możliwości technicznej wykonania nasadzeń zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (należy zachować skrajnię od drogi 0,8m oraz minimalną szerokość chodnika 1,5 m). Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z nasadzeń w tym rejonie?

#### **Odpowiedź na pytanie 6**

Nasadzenia są planowane wzdłuż południowej pierzei Placu, wzdłuż jednokierunkowego ciągu pieszo – jezdni. Założone na tym odcinku było ograniczenie prędkości do 30 km/h. Szerokość całego ciągu to 7,0 – 7,5 m (w przepisach i interpretacjach to 5,0 m). W tej sytuacji odtworzenie szpalery drzew (w linii istniejących) jest uzasadnione i stanowić będzie o charakterze całego Placu

#### **Pytanie 7**

W odpowiedziach na pytania innych oferentów Zamawiający wyraził zgodę na wykonanie chodników z płyt granitowych gr. 4cm. Naszym zdaniem płyty tej grubości nie są przystosowane do mechanicznego odśnieżania. Wjazd pojazdów na taką nawierzchnię może spowodować że płyty będą pękać. Prosimy o ponowną weryfikację zaproponowanego rozwiązania ?

#### **Odpowiedź na pytanie 7**

Zamawiający podtrzymuje wytyczne do realizacji zamówienia

#### **Pytanie 8**

Prosimy o wskazanie miejsca włączenia do sieci teletechnicznej monitoringu, oraz wskazanie pomieszczenia, w którym ma się znajdować rejestrator?

#### **Odpowiedź na pytanie 8**

Budynek Urzędu Gminy w Radzanowie, ul. Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów

#### **Pytanie 9**

Zamawiający oczekuje aby projektowane nawierzchnie granitowe były spójne z nawierzchniami w drodze powiatowej. Czy w związku z powyższym Zamawiający dysponuje próbkami materiałów, które będą użyte do budowy drogi powiatowej. Bez wskazania materiałów jakie zostaną użyte do budowy nawierzchni w drodze powiatowej, nie mamy możliwości prawidłowego skalkulowania oferty? (Prosimy o podanie koloru, faktury kamienia, uziarnienia, miejsca wydobycia kamienia Strzegom, Strzelin, Import np. CHINY itp.)

#### **Odpowiedź na pytanie 9**

Zamawiający podtrzymuje wytyczne do realizacji zamówienia. Zarządca drogi powiatowej powinien dostarczyć próbki, zgodnie z ustaleniami w fazie projektowej

### **Pytanie 10**

Zamawiający oczekuje aby niweleta drogi była dostosowana do drogi powiatowej. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na częściowe odprowadzenie wód opadowych do nowoprojektowanych wpustów deszczowych w drodze powiatowej?

### **Odpowiedź na pytanie 10**

Za zgodą Zarządcy drogi

### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycinkę ( tz. drzew ogłowionych ) z uwagi na ich zły stan?

### **Odpowiedź na pytanie 11**

Zieleń w ramach zadania ma być porządkowana; drzewa w zależności od stanu stwierdzonego przez dendrologa – poddane zabiegom pielęgnacyjnym lub wycięte

### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z nasadzeń w postaci roślin cebulowych na korzyść roślin wieloletnich, uwagi na ich sezonowość oraz konieczność wykonywania corocznych nasadzeń w okresie gwarancyjnym ?

### **Odpowiedź na pytanie 12**

Część nasadzeń można wykonać w postaci wielosezonowych bylin, część jako cebulowe, nie wymagające corocznych nasadzeń (np żonkile, krokusy)

### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający oczekuje, aby w okresie gwarancyjnym Wykonawca wykonywał zabiegi pielęgnacyjne wykonanej zieleni tj. koszenie, pielenie, nowe nasadzenie cebulowe, wertykulacja, nawożenie po okresie zimowym itp.?

### **Odpowiedź na pytanie 13**

Oczekuje się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pierwszym okresie wegetacyjnym następującym po realizacji przedmiotowego zamówienia

### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający oczekuje aby nowo wybudowane oświetlenie uliczne było przystosowane do zamontowania świątecznej iluminacji?

### **Odpowiedź na pytanie 14**

Tak