

# PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu w Radzanowie - część dz.ewid. 657 - na cele rekreacyjno sportowe – tor pumptrack

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1	ST 01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	ha	0,350
2	ST 01	USUNIĘCIE KRZAKÓW WRAZ Z UTYLIZACJĄ	ha	0,300
3	ST 02	USUNIĘCIE HUMUSU	m3	402,30
4	ST 04	WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH I-V KAT. GRUNTEM Z DOWOZU	m3	142,34
5	ST 05	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	m2	402,30
6	ST 05	WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 15 cm	m2	331,90
7	ST 05	WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. gr. 20 cm	m2	70,40
8	ST 05	WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/63 STAB. MECH. gr. 15 cm	m2	402,30
9	ST 06	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S 50/70 KR 1-2 - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 5 CM	m2	402,30
10	ST 06	USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	454,90
11	ST 03	MONTAŻ ŁAWEK PARKOWYCH	kpl	4,00
12	ST 03	MONTAŻ KOSZY PARKOWYCH	kpl	4,00
13	ST 03	OBSIANIE TRAWĄ	m2	1 700,00

.....  
(podpis kosztorysanta)